

**Département de l'Ardèche**

**C.C.A.S de SAINT AGREVE**

LIEU - DIT « LICHESOL »

***Aménagements V.R.D.  
de la parcelle BC n° 285***

**DOSSIER DE CONSULTATION DES  
ENTREPRISES**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF  
(BPU / DQE)**

**LOT n° 1 – Réseaux Secs**

**Maître d'Ouvrage  
CCAS de SAINT AGREVE**

37 Grande Rue  
07320 - SAINT AGREVE  
Tél : 04.75.30.11.21  
Fax : 04.75.30.10.28

**Géomètre et Bureau d'études VRD  
TONSON - DUJARDIN**

18 avenue du Bois Lafayette  
43140 - SAINT DIDIER EN VELAY  
Tél : 04 71 75 68 20  
Fax : 04 71 61 97 19

Date : 22 avril 2008  
Dossier n° 05694  
09 pages + Titre

**Commune de SAINTE AGREVE – CCAS**

Dossier  
n° 05694

**CCAS- Lieu-dit "Lichessol"**

**Réseaux secs**

**LOT n° 1 - Estimatif des travaux**

Article	Nature des travaux	Quantité	P.U ht	Montant HT
<b>A : Tranchées communes pour réseaux secs</b>				
5002	Fouille simple pour tranchée réseaux secs 70x80 destinée à deux concessionnaires, fouille réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place de deux grillages avertisseurs de couleur normalisée, remblayage en tout venant 0/60, évacuation à toutes distances des excédants. Le mètre linéaire de tranchée :	116ml		
5020	Plus value sur tranchée réseaux secs pour traversée de chaussée y compris la découpe soigné de l'enrobé, réfection à l'identique, collage des lèvres à l'émulsion ainsi que toutes fournitures et sujétions de réalisation.	8ml		
<b>Sous Total A :</b>				
<b>B : Génie civil pour France Télécom</b>				
5051	Fourniture et pose en tranchée ouverte de tube PVC adduction 16 bars, diam 42,6/50 aiguillé, normes France Télécom y compris coudes grand rayon pour remontée éventuelle vers poteau.	216ml		
5070	Chambre de tirage LOT comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes FRANCE TELECOM, avec tampon fonte 250 KN, y compris raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales.	3u		

5071	Chambre de tirage L1T comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes France Télécom de chambre de tirage préfabriquée en béton, agréée France Télécom avec tampon fonte 250 KN, y compris raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales.	1u
5072	Chambre de tirage L2C comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes France Télécom de chambre de tirage préfabriquée en béton sous-chaussée, agréée France Télécom avec tampon fonte 250 KN, y compris raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales.	1u
5085	Fourniture et pose de bornes pavillonnaires type CAHORS MAEC en polyester armé de fibres de verre, conforme à la norme NF P-98040, compris terrassement supplémentaire, scellement de la borne, raccordement à la chambre de tirage par fourreaux et coudes grand rayon.	1u
		<b>Sous Total B :</b>
	<b>C : Génie civil pour EDF</b>	
5035	Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 110 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre.	116ml
		<b>Sous Total C :</b>
	<b>D : Réseau d'électricité</b>	
6001	Fourniture au concessionnaire d'un dossier complet article 49 y compris toutes fournitures et sujétions de réalisation.	1ft
6004	Fourniture, transport, mise en place et raccordement de câble BTAS 3x95+50 Alu plus téléreport si nécessaire à définir avec le concessionnaire sous fourreaux (fournis au C - 5035) y compris toutes fournitures et sujétions de réalisation.	116ml
6015	Fourniture, transport, mise en place et raccordement de coffrets conforme aux instructions définies par EDF y compris raccordement, socle béton ainsi que toutes fournitures et sujétions de réalisation.	3u

**E : Récolement - réception**

5185 Plan de récolement de l'ensemble des réseaux secs, comprenant un plan au 1/200ème avec repérage des travaux réalisés, fournis en 4 exemplaires ainsi qu'un fichier sur base informatique au format DWG ou DXF, obtention des certificats de conformités nécessaires pour chacun des réseaux. 1ft

**Sous Total D :**

**Sous Total E :**

**Récap totale HT  
TVA 19,6%  
Récap totale TTC**

Etablie par le Cabinet TONSON - DUJARDIN  
22 avril 2008  
A SAINT DIDIER EN VELAY

A :  
Le :  
L'Entrepreneur

**COMMUNE DE SAINT AGREVE – CCAS**  
**" Lichessol "**

**LOT n° 1 - Réseaux secs**

**RECAPITULATION TOTALE DES TRAVAUX**

A : Tranchées communes pour réseaux secs

B : Génie civil pour France Télécom

C : Génie civil pour EDF

D : Réseau d'électricité

E : Récolement - réception

MONTANT TOTAL H.T. [REDACTED]  
T.V.A. 19,6 % [REDACTED]

MONTANT TOTAL T.T.C. [REDACTED]

Etablie par le Cabinet TONSON-DUJARDIN  
Le 22 avril 2008  
A SAINT DIDIER EN VELAY

A :  
Le :  
L'Entrepreneur